

Recursos del Presupuesto y sus Actividades

PRESUPUESTO N° 25 Nombre OBRA PRUEBA ORIGINAL

Fecha Impesion 27-07-2011

AREA		PARTIDA			CANTIDAD PARTIDA		CANTIDAD RECURSO		Valor	Total \$
Codigo	Cantidad	Partida	Nombre	Unidad	Por Area	Por Obra	Por Area	Por Obra	Por Area	
Recurso	00003	ADITIVO PUENTE ADHERENCIA PONTEYESO			KG	\$ 300				
Casa5	32,00	000323	ENLUCIDO CON YESO	M2	60,00	1.920,00	33,00	1.056,00	9.900	316.800
Casa1	51,00	000323	ENLUCIDO CON YESO	M2	32,00	1.632,00	17,60	897,60	5.280	269.280
Casa4	100,00	000323	ENLUCIDO CON YESO	M2	30,00	3.000,00	16,50	1.650,00	4.950	495.000
SubTotal Recurso					122,00	6.552,00	67,10	3.603,60	20.130	1.081.080
Recurso	00004	ARENA FINA			M3	\$ 9.000				
Casa5	32,00	004244	CONFECCION ALFEIZER	ML	7,00	224,00	0,21	6,72	1.890	60.480
Casa5	32,00	004299	REMATE RASGOS PUERTAS Y VENTANAS	ML	68,00	2.176,00	0,39	12,62	3.536	113.152
Casa5	32,00	004155	RETAPE FUNDAS POROS Y CORBATAS	M2	104,50	3.344,00	0,23	7,36	2.090	66.880
Casa5	32,00	004295	ESTUCO MORTERO CEMENTO	M2	104,50	3.344,00	0,45	14,38	4.076	130.416
Casa1	51,00	004295	ESTUCO MORTERO CEMENTO	M2	70,00	3.570,00	0,30	15,35	2.730	139.230
Casa1	51,00	004155	RETAPE FUNDAS POROS Y CORBATAS	M2	70,00	3.570,00	0,15	7,85	1.400	71.400
Casa1	51,00	004299	REMATE RASGOS PUERTAS Y VENTANAS	ML	52,00	2.652,00	0,30	15,38	2.704	137.904
Casa1	51,00	004244	CONFECCION ALFEIZER	ML	7,00	357,00	0,21	10,71	1.890	96.390
Casa4	100,00	004295	ESTUCO MORTERO CEMENTO	M2	94,40	9.440,00	0,41	40,59	3.682	368.160
Casa4	100,00	004155	RETAPE FUNDAS POROS Y CORBATAS	M2	94,40	9.440,00	0,21	20,77	1.888	188.800
A.Pot	1,00	004320	CONFECC. CAMARA DE VALVULA ALBAÑIL	UN	11,00	11,00	8,47	8,47	76.230	76.230
Alcant	1,00	004257	CONFECCION CAMARA TIPO A IN SITU	UN	33,00	33,00	3,96	3,96	35.640	35.640
Casa4	100,00	004299	REMATE RASGOS PUERTAS Y VENTANAS	ML	53,00	5.300,00	0,31	30,74	2.756	275.600
A.Lluv	1,00	004381	INSTALACION TUBOS C.C. D=400 MM	ML	51,00	51,00	10,20	10,20	91.800	91.800
Casa4	100,00	004244	CONFECCION ALFEIZER	ML	7,00	700,00	0,21	21,00	1.890	189.000
SubTotal Recurso					826,80	44.212,00	26,01	226,10	234.201	2.041.082
Recurso	00005	ARENA GRUESA			M3	\$ 8.000				
Casa5	32,00	004452	CONFECCION PILETA BOTAGUA 50x50 cm	UN	2,00	64,00	0,20	6,40	1.600	51.200
Casa5	32,00	004442	ARTEFACTO TINA L=1,2 mt	UN	4,00	128,00	0,20	6,40	1.600	51.200
Casa5	32,00	004244	CONFECCION ALFEIZER	ML	7,00	224,00	0,30	9,63	2.408	77.056
Casa5	32,00	004450	CONFECCION RADIER GAS 100x50x10 cm	UN	2,00	64,00	0,04	1,28	320	10.240
Casa5	32,00	004180	HORMIGON GRADA ESCALA HN 20	M3	0,23	7,36	0,15	4,78	1.196	38.272
A.Verde	1,00	004376	CONFEC. RADIER ASIENTO AREA VERDE	UN	65,00	65,00	1,30	1,30	10.400	10.400
A.Verde	1,00	004375	INSTALACION SOLERILLAS	ML	2.199,00	2.199,00	4,40	4,40	35.184	35.184
Juegos	1,00	006076	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	GI	1,00	1,00	1,55	1,55	12.400	12.400
Juegos	1,00	006075	CONFEC. MULTICANCHA PAV. ASFALTICO	GI	1,00	1,00	0,20	0,20	1.600	1.600

AREA		PARTIDA			CANTIDAD PARTIDA		CANTIDAD RECURSO		Valor	Total \$
Codigo	Cantidad	Partida	Nombre	Unidad	Por Area	Por Obra	Por Area	Por Obra	Por Area	
OExt	1,00	004365	CONFEC. E INSTAL. REJA PERFILES TORN	ML	2.410,00	2.410,00	96,40	96,40	771.200	771.200
OExt	1,00	004366	CIERRO BULL DOG H=1,8 MT	ML	5.970,00	5.970,00	179,10	179,10	1.432.800	1.432.800
Pavim	1,00	004080	INST. SOLERA TIPO A RECTA L=1,0 MT	ML	4.462,00	4.462,00	312,34	312,34	2.498.720	2.498.720
Pavim	1,00	004356	INST. SOLERA TIPO C L=0,5 MT	ML	874,00	874,00	43,70	43,70	349.600	349.600
OExt	1,00	004369	CONFEC. E INSTAL. REJA FFCC	ML	225,00	225,00	4,50	4,50	36.000	36.000
Casa1	51,00	004180	HORMIGON GRADA ESCALA HN 20	M3	0,20	10,20	0,13	6,63	1.040	53.040
Casa1	51,00	004450	CONFECCION RADIER GAS 100x50x10 cm	UN	2,00	102,00	0,04	2,04	320	16.320
Pavim	1,00	004371	SEÑALETICA (DADO DE HGON 0.5 x 0.5 x 0	UN	55,00	55,00	5,06	5,06	40.480	40.480
Pavim	1,00	004637	INST. SOLERA TIPO A CURVA L=0,9 MT x R	ML	405,00	405,00	28,35	28,35	226.800	226.800
Casa1	51,00	004442	ARTEFACTO TINA L=1,2 mt	UN	2,00	102,00	0,10	5,10	800	40.800
Casa1	51,00	004244	CONFECCION ALFEIZER	ML	7,00	357,00	0,30	15,35	2.408	122.808
Casa1	51,00	004452	CONFECCION PILETA BOTAGUA 50x50 cm	UN	2,00	102,00	0,20	10,20	1.600	81.600
Casa4	100,00	004180	HORMIGON GRADA ESCALA HN 20	M3	0,20	20,00	0,13	13,00	1.040	104.000
A.Pot	1,00	004320	CONFEC. CAMARA DE VALVULA ALBAÑIL	UN	11,00	11,00	11,88	11,88	95.040	95.040
A.Pot	1,00	004321	CONFEC. MACHON DE REFUERZO (0,5 x	UN	85,00	85,00	3,40	3,40	27.200	27.200
A.Pot	1,00	000339	HORMIGON REFUERZO CANERIA	M3	67,00	67,00	67,00	67,00	536.000	536.000
A.Pot	1,00	004332	ARRANQUE AP TRAMO 2 - SIN ATRAVIESC	UN	276,00	276,00	82,80	82,80	662.400	662.400
Alcant	1,00	004257	CONFECCION CAMARA TIPO A IN SITU	UN	33,00	33,00	36,30	36,30	290.400	290.400
Alcant	1,00	000339	HORMIGON REFUERZO CANERIA	M3	50,00	50,00	50,00	50,00	400.000	400.000
Casa4	100,00	004450	CONFECCION RADIER GAS 100x50x10 cm	UN	2,00	200,00	0,04	4,00	320	32.000
OPrev	1,00	004530	INSTAL. PROVISORIA RADIER 5 CM	M2	250,00	250,00	32,50	32,50	260.000	260.000
A.Lluv	1,00	004736	REFUERZO H.A. TUBERIA CC 400 MM 0,7 x	ML	51,00	51,00	11,17	11,17	89.352	89.352
A.Lluv	1,00	004384	CONFEC. SUMIDERO C/CAMARA AGUAS L	UN	10,00	10,00	11,50	11,50	92.000	92.000
Alcant	1,00	004296	CAMARA UNION DOMIC. D=600 MM H=0,8 I	UN	34,00	34,00	10,20	10,20	81.600	81.600
A.Lluv	1,00	004388	ZAMPEADO DE PIEDRAS, SALIDAS A. LLUV	M2	63,00	63,00	6,30	6,30	50.400	50.400
Casa4	100,00	004442	ARTEFACTO TINA L=1,2 mt	UN	2,00	200,00	0,10	10,00	800	80.000
A.Lluv	1,00	004387	CONFECCION CAJON H.A. 0,8 x 0,62 MT	ML	38,00	38,00	8,32	8,32	66.576	66.576
Casa4	100,00	004244	CONFECCION ALFEIZER	ML	7,00	700,00	0,30	30,10	2.408	240.800
Casa4	100,00	004452	CONFECCION PILETA BOTAGUA 50x50 cm	UN	2,00	200,00	0,20	20,00	1.600	160.000
A.Pot	1,00	004343	ARRANQUE AP TRAMO 2 - CON ATRAVIES	UN	95,00	95,00	47,50	47,50	380.000	380.000
A.Pot	1,00	004326	CONEXION AGUA A RED 100 A 150 MM	UN	7,00	7,00	2,94	2,94	23.520	23.520
Alcant	1,00	004256	CONFECCION CAMARA TIPO B IN SITU	UN	6,00	6,00	7,20	7,20	57.600	57.600
Alcant	1,00	004294	CAMARA UNION DOMIC. D=800 MM H=1,2 I	UN	288,00	288,00	86,40	86,40	691.200	691.200
SubTotal Recurso					18.072,63	20.511,56	1.154,74	1.297,23	9.237.932	10.377.808
Recurso	000006	ARENA POLVILLO		M3	\$ 4.800					
A.Verde	1,00	000345	RELLENO CAMA ARENA EN ZANJA	M3	844,00	844,00	844,00	844,00	4.051.200	4.051.200
A.Pot	1,00	000345	RELLENO CAMA ARENA EN ZANJA	M3	1.364,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00	6.547.200	6.547.200
Alcant	1,00	000345	RELLENO CAMA ARENA EN ZANJA	M3	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	5.846.400	5.846.400
SubTotal Recurso					3.426,00	3.426,00	3.426,00	3.426,00	16.444.800	16.444.800

AREA		PARTIDA			CANTIDAD PARTIDA		CANTIDAD RECURSO		Valor	Total \$
Codigo	Cantidad	Partida	Nombre	Unidad	Por Area	Por Obra	Por Area	Por Obra	Por Area	
Recurso	000008	BOLONES		M3	\$ 8.500					
OExt	1,00	004366	CIERRO BULL DOG H=1,8 MT	ML	5.970,00	5.970,00	59,70	59,70	507.450	507.450
			SubTotal Recurso		5.970,00	5.970,00	59,70	59,70	507.450	507.450
Recurso	000009	BOLONES ESCOGIGOS		M3	\$ 8.500					
A.Pot	1,00	000339	HORMIGON REFUERZO CANERIA	M3	67,00	67,00	16,08	16,08	136.680	136.680
Alcant	1,00	000339	HORMIGON REFUERZO CANERIA	M3	50,00	50,00	12,00	12,00	102.000	102.000
A.Lluv	1,00	004388	ZAMPEADO DE PIEDRAS, SALIDAS A. LLUVIA	M2	63,00	63,00	18,90	18,90	160.650	160.650
			SubTotal Recurso		180,00	180,00	46,98	46,98	399.330	399.330
Recurso	000010	GRAVILLA		M3	\$ 5.500					
Casa5	32,00	004452	CONFECCION PILETA BOTAGUA 50x50 cm	UN	2,00	64,00	0,20	6,40	1.100	35.200
Casa5	32,00	004244	CONFECCION ALFEIZER	ML	7,00	224,00	0,20	6,50	1.120	35.840
Casa5	32,00	004180	HORMIGON GRADA ESCALA HN 20	M3	0,23	7,36	0,19	6,04	1.037	33.194
Pavim	1,00	004356	INST. SOLERA TIPO C L=0,5 MT	ML	874,00	874,00	43,70	43,70	240.350	240.350
Casa1	51,00	004180	HORMIGON GRADA ESCALA HN 20	M3	0,20	10,20	0,16	8,36	902	46.002
Casa1	51,00	004452	CONFECCION PILETA BOTAGUA 50x50 cm	UN	2,00	102,00	0,20	10,20	1.100	56.100
Casa1	51,00	004244	CONFECCION ALFEIZER	ML	7,00	357,00	0,20	10,35	1.120	57.120
Casa4	100,00	004180	HORMIGON GRADA ESCALA HN 20	M3	0,20	20,00	0,16	16,40	902	90.200
Alcant	1,00	004257	CONFECCION CAMARA TIPO A IN SITU	UN	33,00	33,00	52,80	52,80	290.400	290.400
OPrev	1,00	004530	INSTAL. PROVISORIA RADIER 5 CM	M2	250,00	250,00	10,00	10,00	55.000	55.000
Casa4	100,00	004452	CONFECCION PILETA BOTAGUA 50x50 cm	UN	2,00	200,00	0,20	20,00	1.100	110.000
Casa4	100,00	004244	CONFECCION ALFEIZER	ML	7,00	700,00	0,20	20,30	1.120	112.000
			SubTotal Recurso		1.184,63	2.841,56	108,23	211,05	595.251	1.161.406
Recurso	000011	MAICILLO		M3	\$ 6.000					
A.Verde	1,00	004379	RELLENO MAICILLO E=10 CM	M2	3.001,00	3.001,00	330,11	330,11	1.980.660	1.980.660
			SubTotal Recurso		3.001,00	3.001,00	330,11	330,11	1.980.660	1.980.660
Recurso	000012	RIPIO		M3	\$ 4.500					
Casa5	32,00	004450	CONFECCION RADIER GAS 100x50x10 cm	UN	2,00	64,00	0,03	0,96	136	4.352
Casa5	32,00	004242	CAMA RIPIO 7 CMS C/POLIETILENO 0.1 mn	M2	68,00	2.176,00	5,44	174,08	24.480	783.360
A.Verde	1,00	004376	CONFEC. RADIER ASIENTO AREA VERDE	UN	65,00	65,00	0,98	0,98	4.420	4.420
A.Verde	1,00	004375	INSTALACION SOLERILLAS	ML	2.199,00	2.199,00	6,60	6,60	30.786	30.786
Juegos	1,00	006076	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	GI	1,00	1,00	2,70	2,70	12.150	12.150
Juegos	1,00	006075	CONFEC. MULTICANCHA PAV. ASFALTICO	GI	1,00	1,00	0,27	0,27	1.215	1.215
Casa1	51,00	004242	CAMA RIPIO 7 CMS C/POLIETILENO 0.1 mn	M2	42,00	2.142,00	3,36	171,36	15.120	771.120
OExt	1,00	004365	CONFEC. E INSTAL. REJA PERFILES TORN	ML	2.410,00	2.410,00	24,10	24,10	108.450	108.450
OExt	1,00	004366	CIERRO BULL DOG H=1,8 MT	ML	5.970,00	5.970,00	179,10	179,10	805.950	805.950
Pavim	1,00	004080	INST. SOLERA TIPO A RECTA L=1,0 MT	ML	4.462,00	4.462,00	321,26	321,26	1.445.688	1.445.688
OExt	1,00	004369	CONFEC. E INSTAL. REJA FFCC	ML	225,00	225,00	4,73	4,73	21.375	21.375