

Comparacion de Presupuestos Original - Trabajo

Presupuesto Original 25 OBRA PRUEBA ORIGINAL

Fecha Impesion 27-07-2011

Presupuesto de Trabajo 26 OBRA PRUEBA TRABAJO

Area : Casa5

Codigo	Descripcion	Unidad	Presupuesto Original		Presupuesto de Trabajo	
			Cantidad	Total	Cantidad	Total
Casa5	Casa 5 Eiemplo			7.453.135		8.155.501
000277	RELLENO MANUAL C/ESTABILIZADO TMAX	M3	15,80	6.996	15,80	6.996
001964	O.M. JORNAL	HH	1,00	1.496	1,00	1.496
003657	BASE ESTABILIZADA 11/2" A 2" CBR 80%	M3	1,00	5.500	1,00	5.500
000278	HORMIGON HN20 (90) 40/5 CIMIENTO	M3	8,50	39.442	8,50	48.820
003032	SIKA 1	KG	0,00	120	0,00	0
000031	HORMIGON PREM. HS 4 (00) 40/5	M3	1,00	33.338	1,00	30.800
001964	O.M. JORNAL	HH	2,00	2.992	5,00	9.010
001964	O.M. JORNAL	HH	2,00	2.992	5,00	9.010
000279	HORMIGON H5 EMPLANTILLADO	M3	1,50	41.960	1,70	41.500
003369	CEMENTO C	Kg	0,00	0	1,00	3.200
000028	HORMIGON PREM. HN 5 (80) 20/5	M3	1,00	38.220	1,00	34.440
001964	O.M. JORNAL	HH	2,00	3.740	2,00	3.740
003032	SIKA 1	KG	0,00	0	0,00	120
000281	INSTALACION MOLDAJE DE AJUSTE CIMIE	M2	18,00	5.485	18,00	5.701
003350	Pino Bruto 3 x 3 " L= 3,2 m	Tab3,2m	0,00	500	0,00	500
003025	CLAVO 2 1/2 (239 Uni/kg)	KG	0,00	8	0,00	8
003026	CLAVO 4"(81 Uni/kg)	KG	0,00	6	0,00	6
001856	RODILLO CHIPORRO 7"	UN	0,00	12	0,00	12
001954	O.M. MAESTRO CARPINTERO O.GRUESA	HH	1,00	2.264	1,00	2.372
001954	O.M. MAESTRO CARPINTERO O.GRUESA	HH	1,00	2.264	1,00	2.372
000017	DESMOLDANTE MADERA	LT	0,00	183	0,00	183
000059	PINO BRUTO 1 1/2" x 2"	Tab3,2m	0,00	192	0,00	192
000069	Pino Bruto 2 x 2 " L= 3,2 m	Tab3,2m	0,00	56	0,00	56
000287	EXCAVACIONES A MANO	M3	20,00	6.007	10,00	3.740
001848	PALA C/MANGO	UN	0,00	23	0,00	0
001964	O.M. JORNAL	HH	4,00	5.984	2,00	3.740
000288	RELLENO MANUAL C/TIERRA EN PATIOS	M3	10,00	5.057	10,00	5.057
000013	TIERRA RELLENO	M3	1,00	3.000	1,00	3.000
001964	O.M. JORNAL	HH	1,00	2.057	1,00	2.057
000292	AISLACION TER. LANA MINERAL 80 P. 1 CA	M2	64,40	1.507	64,40	1.507
003061	LANA MINERA e=80 mm R100=190 PAPEL 1 C	M2	1,00	1.320	1,00	1.320
001964	O.M. JORNAL	HH	0,00	187	0,00	187
000307	AISLACION LANA VIDRIO e=60mm	M2	90,60	1.086	90,60	1.086
001642	LANA VIDRIO 60 MM ISOVER (14 kg/m3)	M2	1,00	824	1,00	824
001964	O.M. JORNAL	HH	0,00	262	0,00	262
000323	ENLUCIDO CON YESO	M2	60,00	4.560	60,00	3.560
001856	RODILLO CHIPORRO 7"	UN	0,00	35	0,00	0
001941	O.M. MAESTRO ALBAÑIL	HH	1,00	2.710	1,00	2.710
001659	MASILLA BASE GYPLAC P/JUNTURAS	KG	0,00	0	4,00	850

Area : Casa5

Codigo	Descripcion	Unidad	Presupuesto Original		Presupuesto de Trabajo	
			Cantidad	Total	Cantidad	Total
000003	ADITIVO PUENTE ADHERENCIA PONTEYESC	KG	1,00	165	0,00	0
000041	YESO ESPUMA (saco 30kg)	Kg	15,00	1.650	0,00	0
000331	VANITORIO SOBRE CUBIERTA FLORIDA	UN	2,00	25.150	2,00	25.150
001555	DESAGUE LAVAMANOS 1 1/4"	UN	1,00	1.400	1,00	1.400
001582	SIFON TRAMPA 1 1/4"	UN	1,00	2.200	1,00	2.200
001603	VANITORIO SOBRE CUBIERTA FLORIDA BLAI	UN	1,00	15.500	1,00	15.500
001963	O.M. MAESTRO GASFITER	HH	3,00	6.050	3,00	6.050
000349	REVEST PLANCHA YESO CARTOR e=12,5 r	M2	142,10	2.690	142,10	2.690
003094	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1" x 6 mm	UN	30,00	120	30,00	120
003160	GYPLAC / VOLCANITA STD BR e=12.5 MM (9,	M2	1,00	1.650	1,00	1.650
001955	O.M. MAESTRO CARPINTERO TERMINACION	HH	0,00	920	0,00	920
000360	REBAJE INTERIOR A MANO	M3	12,50	2.618	12,50	2.618
001964	O.M. JORNAL	HH	2,00	2.618	2,00	2.618
004075	CONFEC E INST TECHO METALICO CILIND	UN	2,00	10.000	2,00	10.000
004107	SUMINISTRO TECHO GALV CILINDROS GAS	UN	1,00	10.000	1,00	10.000
004123	INST MOLDAJE METALICO SOBRECIM	M2	8,45	5.468	8,45	5.573
000290	FIERRO HORMIGON, A440-280H 8mm x TIRA I	KG	2,00	2.472	2,00	2.472
001856	RODILLO CHIPORRO 7"	UN	0,00	5	0,00	5
001954	O.M. MAESTRO CARPINTERO O.GRUESA	HH	1,00	2.587	1,00	2.710
001964	O.M. JORNAL	HH	0,00	224	0,00	224
000018	DESMOLDANTE METAL	LT	0,00	180	0,00	162
004128	SUM MOLDAJES METALICO C/PLACA FENC	M2	183,00	630	183,00	630
001761	ARRIENDO MOLDAJE METALICO MURO	M2/MES	0,00	630	0,00	630
004129	INST MOLDAJES METALICO PLACA FENOL	M2	183,00	2.057	183,00	2.123
000854	ALAMBRE NEGRO N° 14 Diame (mm)= 2,11 rin	kg	0,00	4	0,00	4
001766	CONO PLASTICO	UN	4,00	108	4,00	108
001856	RODILLO CHIPORRO 7"	UN	0,00	17	0,00	17
001954	O.M. MAESTRO CARPINTERO O.GRUESA	HH	1,00	1.709	1,00	1.791
001964	O.M. JORNAL	HH	0,00	59	0,00	59
000018	DESMOLDANTE METAL	LT	0,00	160	0,00	144
004155	RETAPE FUNDAS POROS Y CORBATAS	M2	104,50	951	104,50	390
001832	DISCO DESBASTE 7" P/CERAMICO	UN	0,00	19	0,00	19
001964	O.M. JORNAL	HH	0,00	319	0,00	319
000016	CEMENTO	KG	1,00	43	0,00	32
003356	ADITIVO EXPANSOR PARA HORMIGON	KG	1,00	550	0,00	6
000004	ARENA FINA	M3	0,00	20	0,00	14
004172	I/TRAZADO Y NIVELES CASA5(10 USOS)	PAR	1,00	38.188	1,00	40.842
000041	YESO ESPUMA (saco 30kg)	Kg	6,00	660	10,00	1.089
000064	Pino Bruto 1 x 4 " L= 3,2 m	Tab3,2m	1,00	904	1,00	1.017
000069	Pino Bruto 2 x 2 " L= 3,2 m	Tab3,2m	2,00	1.356	2,00	1.808
003025	CLAVO 2 1/2 (239 Uni/kg)	KG	0,00	294	0,00	294
003048	Clavo 1 1/2 cajon 25k	KG	0,00	40	0,00	40
001838	LAPIZ BICOLOR FABER CASSTEL N°737	UN	1,00	100	1,00	100
001954	O.M. MAESTRO CARPINTERO O.GRUESA	HH	8,00	17.417	8,00	18.247
001954	O.M. MAESTRO CARPINTERO O.GRUESA	HH	8,00	17.417	8,00	18.247
004174	CONFEC MOLDAJES MADERA-PLACA (5 L	M2	32,08	4.278	32,08	4.324